

PRZEDMIAR

Wykonanie podbudowy na drogach dojazdowych w Górze Siewierskiej , tzw „ Czerwony Kamień” - Droga E-F, G-H,C-D od km 0+15,86 do km 0,20+22,90

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
(189.60+176.40+222.90+225)/10000
RAZEM 0.081 km |
| 2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
RAZEM 813.900 m ² |
| 3 | KNNR 1 0205-04
D-02.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

813.9*0.15
RAZEM 122.085 m ³ |
| 4 | KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
813.90*1/10000
RAZEM 0.081 ha |

2 ROBOTY ZIEMNE D-02.01.00

- | | | |
|---|----------------|--|
| 5 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
2068.44-479.83
RAZEM 1588.610 m ³ |
| 6 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III
RAZEM 2068.440 m ³ |
| 7 | KNNR 1 0215-03 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - do 20 m
RAZEM 2068.440 m ³ |
| 8 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III
RAZEM 479.830 m ³ |
| 9 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III
5.5*(189.60+176.40+222.9) |

		RAZEM	3238.950 m2
3	PODBUDOWY D-04.04.02		
10	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	
		RAZEM	3238.950 m2
11	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	
		RAZEM	3238.950 m2